

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโรกรม - ดานเดือย - นกจาบ ม.6 ถนนกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 1200 เมตร  
 ปริมาณงาน ใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดเสียหาย โดยใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารามณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารามณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2567 ตามคำสั่งที่37/2567 ลงวันที่ 16 ม.ค. 67 ราคาน้ำมัน 30.34 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	ถมหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม	250.00	383.76	95,940.00	1.4054	351.35	134,834.08
					95,940.00		TOTAL	134,834.08

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 134,834.08  
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.4019

ปรับราคาคิดค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน	134,000.00
-----------------------------	-------------------------------	------------

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบกับราคากลางโครงการดังกล่าวจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....ประธานกรรม  
 (นายเสวตฉัตร นิลวรรณ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ สิบเอก .....เห็นชอบ  
 (ประจวบ เพชรฤทธิ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ลงชื่อ .....กรรมการ  
 (นางมลลริรา ชื่นพงค์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ .....อนุมัติ  
 (นายสุชาติ เกิดศิริ)  
 นายกองัดการบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ลงชื่อ .....กรรมการ  
 (นายวุฒิชัย ช่วยอารี)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อัตราค่างานต้นทุน

เส้นทาง : ถนนในตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณราคาต่อหน่วย

(ใช้น้ำมันเจ็ลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 30.34 หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

<u>2. หินคลุก</u>	และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ (ที่ราบ)			
- ค่าวัสดุที่แหล่ง (250 บาท/ลบ.ม. ณ อำเภอรอ' ค่างาน ลบ..ม. ละ		=	250.00 บาท	( หลวม )
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (6 ล้อ) 25 กม.		=	116.59 บาท	
- ค่าดำเนินการค่าเสื่อมราคา (ผสม)		=	17.17 บาท	
... รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ..ม. ละ	=	<u>383.76 บาท</u>	